

REMONT elewacji oraz prace towarzyszące w Muzeum im. Juliana Falata w Bystrej Śląskiej

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kalkulacja indywidualna Demontaż ostrożny ozdobnych krat zewnętrznych na oknach i na drzwiach w celu wykorzystania do ponownego montażu.	szt	4,000		
2	Kalkulacja indywidualna Demontaż ostrożny ozdobnych kwietników w oknach, w celu wykorzystania do ponownego montażu.	szt	9,000		
3	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - podokienników w złym stanie technicznym.	m3	0,575		
4	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodów głównych wejściowych do obiektu.	m3	0,589		
5	KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	2,231		
6	KNR 4-01 0205/06 Uzupełnienie brakujących stopni schodowych - wykonanie nowych po uprzedniej rozbiórce istniejących.	szt	14,000		
7	Kalkulacja indywidualna Wykonanie schodów z piaskowca przed głównym wejściem - zgodnie z zaleceniem autora badania stratygraficznego. Wartość R + M + S.	kpl	1,000		
8	Kalkulacja indywidualna Wykonanie nowych parapetów okiennych z kamienia piaskowca o grub. 4 do 5 cm - o szerokości średnio do 25 cm, łącznie z osadzeniem : zgodnie z zaleceniem autora badania stratygraficznego. Wartość R + M + S.	m	26,380		
9	KNR 4-01 0211/03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na płycie podestu od strony wschodniej.	m2	6,600		
10	Kalkulacja indywidualna Naprawa przed montażem, montaż z pomalowaniem krat okiennych ozdobnych. Wartość R + M + S.	szt	4,000		
11	Kalkulacja indywidualna Naprawa przed montażem, montaż z pomalowaniem ozdobnych kwietników stalowych (osłon skrzynek) na kwiaty. Wartość R + M + S.	szt	9,000		
12	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych z demontażem skrzydeł o powierzchni ponad 2m2	m2	7,388		
13	Kalkulacja indywidualna Wykonanie nowych drzwi z tarcicy dębowej z dostosowaniem do wzoru stolarki istniejącej, z pomalowaniem i osadzeniem. (wartość R + M).	m2	7,388		
14	Kalkulacja indywidualna Wykonanie w dolnych skrzydłach z podziałem szprosami drewnianymi i przeszkleniem na elewacji południowej (zgodnie z zaleceniem autora badania stratygraficznego).Dotyczy 7 okien. Wartość R + M.	szt	7,000		
15	KNR 4-01 0354/06 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2	szt	5,000		
16	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
17	Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej balustrady z rurek stalowych, wykonanie nowej balustrady na wzór krat okiennych, pomalowanie i osadzenie nowej balustrady o wysokości 1,10 m. Wartość R + M + S.	m	6,450		
18	Kalkulacja indywidualna Wykonanie nowych okien stalowych do kotłowni z oszkleniem, pomalowaniem i osadzeniem. Wartość R + M+S.	szt	5,000		
19	Kalkulacja indywidualna Wykonanie nowych drzwi stalowych do kotłowni spełniających wymogi p.poż., z pomalowaniem i osadzeniem. Wartość R + M + S.	szt	1,000		
20	KNR 2-02 0206/01 Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu marki B.20.	m2	3,773		
21	KNR 2-02 0616/01 Izolacje poziome z jednej warstwy papy termozgrzewalnej - analogia.	m2	6,600		
22	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	6,600		
23	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm. Dopłata za warstwę 30 mm. Krotność 3.	m2	6,600		
24	KNR 2-02 1118/09 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	11,020		
25	KNR 2-02 1120/03 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek na wys. 10 cm.	m	8,450		
26	KNR 2 1505/01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. Rusztowanie zaliczone w kosztorysie na remont dachu.	m2	352,000		
27	KNR 2 1506/01 Rusztowanie przysięcienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej - uziemienie rusztowania.	m2	352,000		
28	Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie werandy drewnianej, uzupełnienie ubytków profilowanych listew i konserwacja całości drewna środkiem Firmy Remmers np. ASUR.	kpl	1,000		
29	Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie okładziny z bloków kamiennych na elewacji południowej, uzupełnienie ubytków (kitowanie środkiem RM PRO N 0,5 SONDER) i konserwacja (impregnacja hydrofobizująca) środkiem Firmy Remmers np produkt Funcosil SL	m2	2,490		
30	Kalkulacja indywidualna Dorobienie cokołów kamiennych na wzór zachowanych (dotyczy poz.29) zgodnie z zaleceniem autora badania stratygraficznego oraz impregnacja hydrofobizująca kamienia np. środkiem Firmy Remmers - produkt Funcosil SL.	m2	26,688		
31	Kalkulacja indywidualna Odtworzenie cokołu z układem cegły na elewacji zachodniej z konserwacją środkiem np Firmy Remmers.	m2	8,880		
32	KNR K-08 0101/07 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m2	46,133		
33	KNR K-08 0101/08 Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	46,133		

REMONT elewacji oraz prace towarzyszące w Muzeum im. Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
34	KNR 19-01 0801/02 Uzupelnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy np Firmy Remmers - SP PREP /VORSPRITZMORTEL WTA i i SP TOP WHITE /SANIERPUTZ ALTWEISS WTA / o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 z uprzednim odbiciem tynków odspojonych.Przyjęto grubość 20 mm.	m2	303,230		
35	KNR K-08 0101/01 Zmycie mechaniczne podłoża - całości podłoża i dezynfekcja całej elewacji środkiem np Firmy Remmers BFA.	m2	379,038		
36	Kalkulacja indywidualna Wzmacnianie strukturalne tynków pierwotnych - pozostałych np. środkiem Firmy Remmers tj. PRIMER HYDRO S F/ SILIKATFESTIGER.	m2	75,808		
37	KNR 2-02 0815/03 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach = analogia.Szpachlowanie tynków zaprawą mineralną wybarwioną w masie np Firmy Remmers tj. SP TOP Q2/FEINPUTZ.	m2	337,980		
38	KNR 0-23 2611/03 Przygotowanie podłoża pod malowanie polegające na gruntowaniu powierzchni preparatem np Firmy Remmers tj.Hydro HF - analogia.	m2	379,038		
39	KNR 2-02 1505/10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - analogia.Malowanie dwukrotne farbą silikatową np Firmy Remmers tj. Color LA / siliconharzfarbe LA/ w kolorystyce ustalonej przez autora badania stratygraficznego.	m2	379,038		
40	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	9,790		
41	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km.Dopłata za 9 km.	m3	9,790		
42	Kalkulacja indywidualna Koszt składowania gruzu na wysypisku.	t	21,538		
43	Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania.	mg	433,955		
44	KNR 19-01 1310/07 Opalanie farby ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2,Skrzydła zewnętrzne z dwóch stron.	m2	60,548		
45	KNR 19-01 1310/09 Opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2.Drzwi główne wejściowe skrzydło zewnętrzne profilowane z dwóch stron.	m2	17,304		
46	KNR 19-01 1308/06 Malowanie dwukrotne farbą olejną dobrej jakości stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 - skrzydła zewnętrzne ze szczeblinami z dwóch stron.	m2	60,548		
47	KNR 19-01 1308/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną dobrej jakości stolarki drzwiowej uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m2.Drzwi wejściowe -skrzydło z dwóch stron.	m2	17,304		
	Pozycje do uwzględnienia w ofercie.				
48	Kalkulacja indywidualna Balustrada zewnętrzna metalowa - projektowany motyw ROMBOIDALNY. wg projektu nr 17.	m	7,420		
49	Kalkulacja indywidualna Poczatek biegu schodów' z płyt granitowych na podsypce piaskowo-cementowej.	m2	1,300		
50	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż nowej skrzynki gazowej w kolorystyce zgodnie z projektem.	szt	1,000		
51	KNR 4-01 0104/03 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3	11,309		
52	Kalkulacja indywidualna Wykonanie wyprawy z zaprawy z dodatkiem środka wodoodpornego.	m2	14,001		
53	Kalkulacja indywidualna Izolacja pionowa bitumiczna z masy na zimno.	m2	14,001		
53	Kalkulacja indywidualna Izolacja pionowa z folii kubelkowej.	m2	14,010		
54	Kalkulacja indywidualna Wykonanie drenażu z peszla Fi 100 mm i dwóch studzienek z obsypką z kłińca do drenażu.	kpl	1,000		
55	KNR 4-01 0108/07 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	11,309		
56	KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km.Dopłata za 9 km.Krotność 9.	m3	11,309		
57	Kalkulacja indywidualna Oplata za składowanie ziemi na wysypisku.	m3	11,309		
58	KNR 4-01 0711/04 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,Przyjęto szacunkowo 60%.	m2	39,705		
59	KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	21,349		
60	KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach.Płyty k-g ogniodporne grub.12,5 mm.	m2	21,349		
61	KNR 2-02 2006/08 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach	m2	21,349		
62	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania w 100% powierzchni	m2	66,175		
63	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	21,349		
64	Kalkulacja indywidualna Podniesienie parapetu do wysokości zewnętrznego gzymsu.	kpl	1,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				